

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ОБЕКТ: МЕМОРИАЛ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ И
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ЧАСТ: В и К

I. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИДОВЕ С.М.Р.ВОДОПРОВОД	Ед. мярка	К-во
1	Направа на тесен изкоп	m ³	3,70
2	Направа на пясъчна подложка	m ³	0,55
3	Засипка на тесен изкоп с пясък	m ³	2,05
4	Също със земни почви	m ³	1,10
5	Уплатняване на обратен насип на пластове по 20см	m ³	3,70
6	Извозване на излишни земни почви	m ³	2,60
7	Направа на водопровод в изкоп с тръба ПЕВП Ø 25x2,5mm	m	6,00
8	Също, но ПЕВП Ø 20x2,8mm	m	14,00
	ВИДОВЕ С.М.Р.КАНАЛИЗАЦИЯ		
1	Направа на тесен изкоп	m ³	7,50
2	Направа на пясъчна подложка	m ³	1,00
3	Засипка на тесен изкоп с пясък	m ³	2,10
4	Също със земни почви	m ³	5,10
5	Уплатняване на обратен насип на пластове по 20см	m ³	7,50
6	Извозване на излишни земни почви	m ³	4,40
7	Направа на канал в изкоп с дебелост. PVCтръби Ø110	m	7,00
8	Също, но ПЕВП Ø75	m	4,00
9	Подов сифон месингови с долно оттичане Ø75	бр	3,00

София, X, 2017 г.

ПРОЕКТАНТ: 
/инж. Ив.Русева/

