

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕСТВЕНА
КОЛЕКЦИЯ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И АТРАКТИВНО
ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО В ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЦЕНОВО

СЪГЛАСЕН С ПРЕДСТАВЕНИЯ ПРОЕКТ И
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕГО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. _____
(подпис и печат)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Основание	Наименование на работите	Ед.	Укръглено
ред	ценоразпис	видове С М Р	м-ка	количество
1	2	3	4	11
		1.ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА СМЕТКА № 1 - РЕМОНТНИ РАБОТИ		
1	22	Изваждане на прозорци от тухлен зид всички видове	бр.	1.00
2	23	Изваждане на врати от зидове	бр.	4.00
3	63	Разваляне на тухл.зид 1/2 тухла вкл смъкване на отпадъците	кв.м.	52.00
4		Натоварване отпадъци от т.3 51.75 x 0.17	куб.м	9.00
5		Превоз строителни отпадъци от т.4	куб.м	9.00
6		Натоварване демонтирана дограма от т.1 и т. 2	бр.	5.00
7		Транспорт с камион на стр отпадъци до сметище от от т. 6	бр.	5.00
8		Разбиване на паркетна настилка и дървена скара и смъкване на отпадъците	куб.м	198.00
9		Разбиване на дюшеме и дървена скара и смъкване на отпадъците	куб.м	21.00
10		Натоварване стр отпадъци от т.8 и т.9	куб.м	219.00
11		Транспорт с камион на стр отпадъци до сметище от т..10	куб.м	219.00
12		Изчукване на подкожушена вътрешна мазилка по стени и тавани /частично/	кв.м	360.00
13		Демонтаж на летвена обшивка /частично/	кв.м.	150.00
14		Демонтаж на изгнила гредова скара на каратаван	куб.м	150.00
15		Натоварване стр отпадъци от т.12, 13 и т.14	куб.м	27.00
16		Транспорт с камион на стр отпадъци до сметище от т..15	куб.м	27.00

17		Демонтаж на ламаринени улуци	м.	83.00
18		Демонтаж на ламаринена обшивка	кв.м	26.50
19		Разваляне на покривно покритие /керемиди/	кв.м	429.00
20		Разваляне на монтажни летви за керемиди	кв.м	429.00
21		Разваляне на дъсчена обшивка	кв.м	429.00
22		Демонтаж на ламаринени водосточни тръби	м.	48.00
23		Разваляне на дървена покривна конструкция	куб.м.	60.50
24		Натоварване отпадъци от т 17, 18 и 22	куб.м	5.50
25		Транспорт с камион на стр отпадъци до сметище от т. 24	куб.м	5.50
26		Натоварване отпадъци от т 19, 20 и 21	куб.м	56.00
27		Транспорт със самосвал на 10 км	куб.м	56.00
28		Изчукване на подкожушена външна мазилка	кв.м	160.00
29		Демонтаж на тротоарни плочи с пясъчна подложка	кв.м.	110.00
30		Натоварване отпадъци от т 28 и 29	куб.м	6.50
		РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА /основи, етаж, покрив/		
		I. ЗИДАРСКИ РАБОТИ		
31		Мобилна стена „Knauf“ 125 mm.- влагоустойчива. По детайл на фирмата с 100 мм. мин.вата	кв.м	24.50
32		Мобилна стена „Knauf“ 125 mm. По детайл на фирмата с 100 мм. мин.вата	кв.м	13.50
33		Презиждане на главен корниз	м.	7.50
		II. ИЗОЛАЦИОННИ (ПОКРИВНИ) РАБОТИ		
34		Монтаж на покривна конструкция по детайл	куб.м	10.50
35		Монтаж на дъсчена покривна обшивка	кв.м.	428.50
36		Монтаж на хидроизолационна мембрана	кв.м.	428.50
37		Монтаж на монтажни летви за керемиди на два реда	кв.м.	428.50
38		Монтаж на едноулучни керемиди	кв.м.	428.50
39		Монтаж на капаци	м.	55.50
40		Монтаж на челни дъски	м.	83.00
41		Монтаж на поцинкован улук	м.	83.00
42		Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м.	48.00
43		Монтаж на поцинковани улами	кв.м.	26.50
44		Монтаж на греди на каратаван	куб.м	5.50
45		Монтаж на летвена обшивка	кв.м.	150.00
46		Монтаж на топлоизолация - минерална вата 100мм.	кв.м.	250.00
47		Окачени тавани от нормални пана 60/60 AMF на собств. конструкция	кв.м.	235.00
48		Окачени тавани от минералноватни пана 60/60 AMF на собств. конструкция - бани	кв.м.	22.00
		III. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ		
49		Почистване и инпрегниране на каменна зидария	кв.м.	45.50
50	8102121020	Фаянсва облицовка по прави стени	кв.м	55.65
51		Цокли от гранитогрес по стени	м.	187.00

52		Облицовка от плочи от врачански камък под прозоречни корнизи	м.	13.50
		IV. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ		
53	8102131030	Вътрешна мазилка стени и тавани /изкърпване/	кв.м.	360.00
54		Варова шпакловка по стени и тавани	кв.м	360.00
55		Външна мазилка по стени /изкърпване/	кв.м.	160.00
56		Профилна мазилка по главен корниз /възстановяване/	м.	7,60
57		Профилна мазилка по основен корниз	м.	10.50
58	8102162010	Грундиране в/у мазилка стени и тавани	кв.м	360.00
59	8102162170	Латекс по тавани в бял цвят двукратно	кв.м	360.00
60		Шпакловка външни стени, включително ПВЦ мрежа	кв.м	244.00
61		Грунд за външна декоративна мазилка	кв.м	244.00
62		Външна силикатна декоративна мазилка в цвят	кв.м	244.00
63		Грунд преди фасаген по фасадни елементи	кв.м	168.00
64		Фасаген бял върху главен корниз	кв.м	68.00
65		Фасаген бял върху основен корниз	кв.м	32.50
66		Фасаген бял върху пиласстри	кв.м	56.00
67		Фасаген бял върху ключов прозоречен елемент	кв.м	10.30
68		Импрегниране на подпрозоречен корниз	кв.м	7.20
69		Лакиране на челна дъска	кв.м	17.00
		V. НАСТИЛЪЧНИ РАБОТИ		
70	8102144032	Настилка от гранитогрес	кв.м	228.50
71	8102142150	Настилка от теракотни плочи	кв.м	21.30
72	8102145257	Цим замазка по подове с дебелина 4см	кв.м	265.50
73	8102145251	Цим замазка изравнителна по подове	кв.м	265.50
74		Армирана бетонова настилка	куб.м	26.50
75		Подложка от чакъл 150 мм.	куб.м	39.50
76		Подложка от сух пясък 100 мм.	куб.м	26.52
77		Топлоизолация 40 мм. по подове	куб.м	10.50
78		Ламиниран паркет 8 мм	кв.м	15.00
79		Цокъл от профил по стени в канцелария	м.	15.50
80		Звукопоглъщаща подложка 5 мм.	кв.м	15.00
		VI. СТОЛАРСКИ РАБОТИ		
81		Доставка и монтаж на отваряеми пластмасови остъклени със стъклопакет прозорци двукрили ПП1	кв.м	15.00
82		Доставка и монтаж на отваряеми пластмасови остъклени със стъклопакет прозорци двукрили ПП2	кв.м	6.25
83		Доставка и монтаж на отваряеми пластмасови остъклени със стъклопакет прозорци двукрили ПП3	кв.м	5.50
84		Доставка и монтаж на входна пластмасова врата MB - 1 100/210 – един брой	кв.м	2.10
85		Доставка и монтаж на входна пластмасова врата MB - 2 150/210 – един брой	кв.м	3.15
86		Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/210 на щок АВ - 1	кв.м	5.04
87		Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/210 на щок АВ - 2	кв.м	2.10

88		Доставка и монтаж на интериорни дървени врати 90/200 на щок ДВ - 2	кв.м	3.78
89		Доставка и монтаж на интериорна дървена врата 100/210 на щок ДВ - 1	кв.м	2.10
90		Доставка и монтаж на алуминиеви рамки с мрежи против насекоми	кв.м	9.54
		VII. РАЗНИ		
91	8102162020	Грундиране на дървени повърхности	кв.м	22.50
92	8102162030	Блажна боя по дървени повърхности	кв.м	22.50
93	8102112050	Тръбно фасадно скеле	кв.м	320.00
94		Предпазна завеса от армирано PVC фолио закрепена за фасадно скеле	кв.м	320.00
95		Натоварване строителни отпадъци	куб.м	65.00
96		Транспорт отпадъци с камион	куб.м	65.00
97		Разтоварване отпадъци от камион	куб.м	65.00
		2. ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА		
98		Изкопни работи	куб.м	55.00
99		Насипни работи	куб.м	3.00
100		Градински бордюри	м.	330.00
101		Пясък под тротоарни плочи	куб.м	34.00
102		Тротоарни плочи	кв.м	342.00
103		Бетон за водоплътен тротоар	куб.м	14.00
104		Армировъчна мрежа ф8 20/20 /водоплътни тротоари/	кв.м	123.00
105		Армировъчна мрежа ф8 20/20 /бетонова настилка/	кв.м	265.50
106		Изработка и монтаж на захлупващ бетонов капак върху цокъл декоративна ограда 500/150	м.	89.00
107		Изработка и монтаж на ограден модул 1	бр.	35.00
108		Изработка и монтаж на оградни колони	бр.	37.00
109		Изработка и монтаж на ограден модул 2	бр.	1.00
110		Изработка и монтаж на ограден модул 3	бр.	1.00
111		Доставка и монтаж на колони за оградна мрежа	бр.	24.00
112		Доставка и монтаж на оградна мрежа	кв.м	93.00
113		Доставка и монтаж на метална входна врата за имота 1200/1800	бр.	1
114		Доставка и монтаж на метална гаражна врата за имота 2100/1800	бр.	1
115		Подмазване с вароциментова мазилка съществуваща бетонова рампа за инвалиди	кв.м	25.00
116		Стоманени парапети по съществуваща бетонова рампа за инвалиди	м.	26.00
117		Доставка и монтаж на градинска пейка	бр.	16.00
118		Доставка и монтаж на градинска пергола	бр.	2.00
119		Доставка и монтаж на кофа за отпадъци	бр.	2.00
120		Натоварване на строителни /земни/ отпадъци	куб.м	35.00
121		Транспорт на отпадъци с камион	куб.м	35.00
122		Разтоварване на отпадъци от камион	куб.м	35.00

ПРОЕКТАНТ: _____

УПРАВИТЕЛ: _____

