

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;

Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена;

Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

**Община Ценово
2019 г.**

I. ОБЩА ЧАСТ:

1. Възложител:

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Ценово, на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП.

2. Обект на поръчката и правно основание:

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, от ЗОП.

3. Предмет и кратко описание на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е **„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;

Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена

Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

Описание на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка :

- отговорност за законосъобразно започване на строежа;
- отговорност за контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- спиране на строежите, които се изпълняват при условията на чл.224а и чл.225а и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и в съответствие с изискванията (по чл.169, ал.1 и ал.3 на ЗУТ) на нормативните актове и техническата спецификация;
- контрол при влагането на строителните продукти и материали, оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите и съответствието им съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 година за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България;
- контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали, с договора за изпълнение на строителството;
- осъществяване на контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Координаторът по безопасност и здраве да изпълнява всички функции предвидени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- проверка и подписване на актовете за изпълнение на СМР, с които се документира количеството, качеството и стойността на извършените СМР на строежа.

- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
- да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
- да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
- да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.
- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.
- да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.
- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
- да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.
- контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с актове и протоколи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява, с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.
- Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание, преди въвеждането му в експлоатация. Паспортът се изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, както и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD).
- Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. Докладът се изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, както и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD).

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.
- Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

4. Категория строеж:

Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;

- **Подобект № 1: Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Белцов, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Втора група, Четвърта категория**
- **Подобект № 2: Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" с. Ценово, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Втора група, Четвърта категория**
- **Подобект № 3: Рехабилитация на улица "Стефан Караджа" с. Новград съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Втора група, Четвърта категория**
- **Подобект № 4: Рехабилитация на улица "Хаджи Димитър" с. Новград съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Втора група, Четвърта категория**
- **Подобект № 5: Рехабилитация на улица "Етьър" с. Новград съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Втора група, Четвърта категория**

Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена

- Обекта, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Първа група, Пета категория

Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

- Обекта, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е Първа група, Четвърта категория

5. Срок на изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на Услугите е от датата на подписване на Акт обр.2/2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до дата на въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта или Разрешение за ползване на обекта / за всеки обект, но за не повече от три години, считано от датата на сключването му (за обособена позиция № 1 и 3), а за Обособена позиция 2 – до подписването на протокол образец 19 и приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението на Договора.

6. Място на изпълнение на поръчката:

Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово

– Населените места с. Ценово, с. Белцов и с. Новград, община Ценово, област Русе;

Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена

- Село Долна Студена, община Ценово, област Русе;

Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

- Село Новград, община Ценово, област Русе;

7. Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е в размер **9 833,34 лв.** (*девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 34.*) без включен ДДС.

Посочената стойност е максимален финансов ресурс за изпълнение на услугата. Оферти надхвърлящи прогнозната стойност ще бъдат предложени за отстраняване

✓ **Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;**

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8 166,67 (*осем хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.*) лева без ДДС, от които:

- за Подобект № 1: Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Белцов - 833,33 (*осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.*) лева без ДДС,
- за Подобект № 2: Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" с. Ценово - 833,33 (*осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.*) лева без ДДС,
- за Подобект № 3: Рехабилитация на улица "Стефан Караджа" с. Новград - 2 166,67 (*две хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.*) лева без ДДС;
- за Подобект № 4: Рехабилитация на улица "Хаджи Димитър" с. Новград – 2166,67 (*две хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.*) лева без ДДС
- за Подобект № 5: Рехабилитация на улица "Етър" с. Новград - 2 166,67 (*две хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.*) лева без ДДС

✓ **Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена**

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 250,00 (*хиляда двеста и петдесет лева и 00 ст.*) лева без ДДС

✓ **Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе**

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 416,67 (*четиристотин и шестнадесет лева и 67 ст.*) лева без ДДС

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Техническо описание на обектите, включени в обществена поръчка

✓ **Обособена позиция № 1: Упражняване на Независим строителен надзор на основен ремонт и рехабилитация на улици в населените места на община Ценово;**

Целите на предвижданите рехабилитация и основен ремонт на улици в населените места от община Ценово е след извършване на строителните работи ще се повиши транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на разглежданите участъци. Качеството на инфраструктурата е от особена важност за задържане на населението и за създаването на възможности за заетост. С постигането на тези цели - осигуряване на бърза, удобна и безопасна връзка на крайните квартали с централната част на населените места; намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия по уличната мрежа и подобряване естетическия облик на населеното място.

Подобект № 1: Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Белцов

Предвижда се да се премахнат остатъците от настилка – асфалто-бетон. Да се положи настилка от трошен камък с големина на зърната от 0-60мм, за изравняване на трошенокаменната основа. След това се предвижда да се положат два пласта асфалто-бетонени настилки. Едната е изравнителна и усилваща – биндер. Другата настилка е от плътна асфалто-бетонена смес – износващ пласт от 4см. Предвидени са количества от неплътния асфалто-бетон за изравняване на носещия пласт и запълване на неравности с цел достигане на необходимата нивелета и наклони. Не се предвижда подмяна на бордюри, тротоари или съоръжения.

Предвижда се основния ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Белцов да обхване разстоянието от ОТ 88 от km 0+000 и завършва след ОТ 328 km 0+197.74. Дължина на улицата е = **197.74м**. Широчината на съществуваща настилка е = от 5.95м до 6.24м.

Подобект № 2: Основен ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" с. Ценово

Предвижда се да се премахнат остатъците от настилка – асфалто-бетон. Да се положи настилка от трошен камък с големина на зърната от 0-60мм, за изравняване на трошенокаменната основа. След това се предвижда да се положат два пласта асфалто-бетонени настилки. Едната е изравнителна и усилваща – биндер. Другата настилка е от плътна асфалто-бетонена смес – износващ пласт от 4см. Предвидени са количества от неплътния асфалто-бетон за изравняване на носещия пласт и запълване на неравности с цел достигане на необходимата нивелета и наклони. Не се предвижда подмяна на бордюри, тротоари или съоръжения.

Предвижда се основния ремонт на ул. "Димчо Дебелянов" с. Ценово да обхване разстоянието от ОТ 68 km 0+000.7 и завършва преди ОТ 34 km 0+359.3. Дължината е = **358.60 м**. Широчината на съществуващата настилка е = от 3.57м до 6.03м.

Подобект № 3: Рехабилитация на улица "Стефан Караджа" с. Новград

Предвижда се почистване покрай бордюри на кал и наноси, включително транспортирането им. Профилиране и уплътняване на земната основа на нова настилка и всички разходи свързани с това, фрезование на съществуваща асфалтова настилка, включително натоварване, транспорт и всички разходи свързани с извозване на фрезования материал, изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон, подготовка основа, битумен разлив, производство, транспорт, полагане и уплътняване плътен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това, първи битумен разлив. Изграждане Пътна

основа за уширение от трошен камък 35см-с непрекъсната зърнометрия 0-63 мм - за нова настилка, включително транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това, доставка и монтаж на нови, стандартни пътни знаци, доставка и монтаж на тръбни стойки 3,00м, вкл. бетониране и всички разходи свързани с това, монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това

Предвиждания за рехабилитация участък от Улица „Стефан Караджа” в с. Новград, започва от ОТ 55 Км.0+000 и завършва преди ОТ 154 Км.0+860.85 и е с дължина 860.85 м.

Подобект № 4: Рехабилитация на улица "Хаджи Димитър" с. Новград

Предвижда се почистване покрай бордюри на кал и наноси, включително транспортирането им, фрезозане на съществуваща асфалтова настилка, включително натоварване, транспорт и всички разходи свързани с извозване на фрезозания материал, изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с непътен асфалтобетон, подготовка основа, битумен разлив, производство, транспорт, полагане и уплътняване пътен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това, първи битумен разлив, монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това

Предвиждания за рехабилитация участък от Улица „Хаджи Димитър” в с. Новград, започва от ОТ 56 Км.0+000 и завършва преди ОТ 164 Км.0+863.62 и е с дължина 863.62 м.

Подобект № 5: Рехабилитация на улица "Етър" с. Новград

Предвижда се почистване покрай бордюри на кал и наноси, включително транспортирането им, фрезозане на съществуваща асфалтова настилка, включително натоварване, транспорт и всички разходи свързани с извозване на фрезозания материал, изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с непътен асфалтобетон, подготовка основа, битумен разлив, производство, транспорт, полагане и уплътняване пътен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това, първи битумен разлив, полагане изравнителен пласт от трошен камък 5см.-с непрекъсната зърнометрия 0-40 мм върху съществуваща трошено каменна настилка, вкл. транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това, монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това

Предвиждания за рехабилитация участък от Улица „Етър” в с. Новград, започва от ОТ 87 Км.0+000 и завършва при 0+900.00 и е с дължина 900.00 м.

✓ Обособена позиция № 2: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Основен ремонт на сграда в с. Долна Студена

Възлаганото строителство е част от одобрения проект, а в него няма обособени етапи за изпълнение. Това означава, че ще бъдат изпълнени само част от СМР, на техническия проект.

Целта на предстоящия ремонт е да се повиши ефективността и функционалността на помещенията на сградата.

В предмета на строителството се предвижда ремонта да обхване на част от първия етаж и покрива на обществено обслужваща сграда в центъра на с. Долна Студена. Сградата е общинска собственост и е свободно стояща в имота. Във времето е функционирала като ресторант, магазини и други обществено обслужващи дейности. Сега е занемарена в доста запуснато състояние. Сградата е двуетажна. Конструкцията е монолитна със стоманобетон

скелет - колони и греди, стоманобетонowi плочи и плосък покрив с външно отводняване. Дограмата е метална

Проектът предвижда частичен ремонт на първия етаж, който включва преместване на преградния зид с една ос и оформяне на две помещения- едното за различни общински мероприятия, а другото по малко за разполагане на фитнес уреди. Стените се предвиждат от вътрешната страна с гипсокартон и латекс. Таванът частично се изкърпва с гипсова шпакловка и също се боядисва с латекс.

Предвидена е подмяна на съществуващата метална дограма на първия етаж с PVC със стъклопакет. Растерът на дограмата остава същият като съществуващия.

Съществуващата покривна конструкция е с две стоманобетонowi плочи, като пространството между тях е вентилируемо. Хидроизолацията е върху горната, която е с едностранен наклон и външно отводняване от задната страна. Тъй като хидроизолацията и олуците са доста компрометирани, проектът предвижда подмяната им. Новата хидроизолация е от два пласта мушамы на лепене, горната с посипка. Подменят се и ламаринените обшивки, както и олуците, водосточните казанчета и водосточните тръби от поцинкована ламарина. По козирка се предвижда да се обшие с ламарина ламаринена обшивка.

Задната фасадна стена на втория етаж е в доста лошо състояние. Проектът предвижда очукване на съществуващата и нова фасадна мазилка по нея.

✓ **Обособена позиция № 3: Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе**

Предмет на строителството е изграждане на нов мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България, който ще бъде разположен в УПИ IV - 196, кв.29, в южната част на кръгъл по форма плочник в сегмента между две основни алеи на парка в центъра на с. Новград. Мемориалът има неправилна овална форма и се състои от две части:

- в долната си част ще има чешма с корито (видим бетон) с височина от средно ниво терен $h=62.5\text{см.}$, което обикаля горната част от всички страни, като отпред на мемориала (от север) ще има постамент за поставяне на цветя и венци; За опичане на водата са предвидени три сифона (кръгли, прави с долно опичане от месинг с $\Phi 90\text{мм.}$) под спирателните кранове;
- в горната си част мемориала представлява правоъгълна колона (видим бетон) с размери $120/110\text{см.}$ и височина от средно ново терен $h=434.5\text{см.}$, която завършва с козирка. От трите ѝ страни (изток, юг и запад) ще бъдат поставени спирателни кранове (по мостра — 3 бр.). По четирите страни на монумента в горната част ще има мемориални плочи със списък на загиналите (листове стомана — 0.4см. / 5235 JR) с размери $100/130\text{см.}$, а над тях на северната и южната страни ще бъде поставен кръст за храброст (по детайл) аверс и реверс с размери $80/80\text{см.}$. Козирката на монумента е с правоъгълна форма, повтаряща контура на колоната с наклон към четирите ѝ страни - 2.0 - видим бетон).

III. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложение за изпълнение на поръчката трябва да е в съответствие с настоящата спецификация. Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да изготвят описателна част на услугата която ще предоставят в съответствие с дейностите по

ТРИТЕ обособени позиции. Съдържанието на описателната част, следва да описва минимум следните дейности:

1. *Описание на последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, както и свързаните с тях подготвителни дейности и правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката и действащата нормативна уредба;*
2. *Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката, техническите спецификации и действащата нормативна уредба;*
3. *Предложение за срокове за изпълнение на отделните дейности и описание на етапи за изпълнението им;*
4. *За всяка описана от Участника дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;*
5. *Предложение за организация на работата на ключовия екип, разпределение на отговорностите и дейностите между експертите от екипа, начин за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;*
6. *Предложение за стъпки и мерки по упражняването на контрол с цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка;*
7. *Предложение за относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация. За относима и ефикасна стратегия се приема стратегия, която може да се приложи на конкретния строеж съобразно неговите специфични характеристики и ще осигури постигането на реални резултати по отношение повишаване на качеството на изпълняваните СМР.*
8. *Предложение за мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.*
9. *График за изпълнение на поръчката, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на Участника.*

Участник се отстранява от процедурата:

- 1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя;**
- 2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 9;**
- 3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по горе точки от 1 до 9;**
- 4. Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката” или представеният График за изпълнение на поръчката не съответства на останалите части от офертата на Участника и/или на изискване на Възложителя;**