

**ЧАСТ III:**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА  
УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“,  
УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“  
В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО,  
ОБЛАСТ РУСЕ“**

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**1. Предмет на настоящата поръчка е извършване на СМР – „Рехабилитация на улици „Хаджи Димитър“, „Етър“ и „Стефан Караджа“ в с. Новград, община Ценово, област Русе“**

Обхватът на обществената поръчка включва следните подобекти:

**Подобект №1:** Рехабилитация на ул. „Хаджи Димитър“, в с. Новград, община Ценово, област Русе, като уличният участък, който подлежи на ремонтни работи е с дължина **750 л. м.**

**Подобект №2:** Рехабилитация на ул. „Етър“ в с. Новград, община Ценово, област Русе, като уличният участък, който подлежи на ремонтни работи е с дължина **820 л. м.**

**Подобект №3:** Рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ в с. Новград, община Ценово, област Русе, като уличният участък, който подлежи на ремонтни работи е с дължина **850 л. м.**

Целта на тази поръчка е възложителят да избере изпълнител с професионална квалификация и практически опит в областта на рехабилитацията на пътни участъци, асфалтобетонни изкърпвания, фрезование на асфалтова настилка, преасфалтиране на отделни участъци, поддържането на пътища и улици на тротоарна каменна настилка, поддържането и ремонта на пътни принадлежности.

След извършване на строителните работи ще се повиши транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на разглежданите участъци. качеството на инфраструктурата е от особена важност за задържане на населението и за създаването на възможности за заетост. с постигането на тези цели - осигуряване на бърза, удобна и безопасна връзка на крайните квартали с централната част на населените места; намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия по уличната мрежа и подобряване естетическия облик на населеното място.

### 2. Техническо описание на поръчката:

В изпълнение на възложената поръчка, Изпълнителя ще трябва да извърши следните строително ремонтни работи:

#### **УЛИЦА "ХАДЖИ ДИМИТЪР" В С.НОВГРАД, ОБЩ. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество
	<b>Сметка №1 - Подготвителни и земни работи</b>		
1	Почистване покрай бордюри на кал и наноси, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м	500,00
	<b>Сметка №2 - Асфалтови работи</b>		
2	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт и всички разходи свързани с това	м2	2153,72
3	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон, вкл. Фрезование, подготовка основа, битумен разлив и всички разходи свързани с това	м2	1615,29
5	Производство, транспорт, полагане и уплътняване плътен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това	т	516,90
4	Първи битумен разлив, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м2	5384,32
	<b>Сметка №3 ВОБД</b>		

6	Доставка и монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това	Бр.	2,00
---	--	-----	------

#### УЛИЦА "ЕТЪР" В С.НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество
	<b>Сметка №1 - Подготвителни и земни работи</b>		
1	Почистване покрай бордюри на кал и наноси, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м	500,00
	<b>Сметка №2 - Асфалтови работи</b>		
2	Фрезозване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт и всички разходи свързани с това	м2	1280,24
3	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с непълтен асфалтобетон, вкл. фрезозване, подготовка основа, битумен разлив и всички разходи свързани с това	м2	1194,89
4	Производство, транспорт, полагане и уплътняване пълтен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това	т	536,01
5	Първи битумен разлив, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м2	5583,45
	<b>Сметка №3 - Пътни работи</b>		
6	Полагане изравнителен пласт от трошен камък 5см.-с непрекъснатата зърнометрия 0-40 мм върху съществуваща трошено каменна настилка, вкл. транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това	м3	65,80
	<b>Сметка №4 ВОБД</b>		
7	Доставка и монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това	Бр.	2,00

#### УЛИЦА "СТЕФАН КАРАДЖА" В С.НОВГРАД, ОБЩ. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество
	<b>Сметка №1 - Подготвителни и земни работи</b>		
1	Почистване покрай бордюри на кал и наноси, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м	500,00
2	Профилиране и уплътняване на земната основа на нова настилка и всички разходи свързани с това	м2	582,15
	<b>Сметка №2 - Асфалтови работи</b>		
1	Фрезозване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт и всички разходи свързани с това	м2	1958,65

2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон, вкл. Фрезоване, подготовка основа, битумен разлив и всички разходи свързани с това	м2	1643,63
3	Производство, транспорт, полагане и уплътняване плътен асфалтобетон 4см и всички разходи свързани с това	т	525,96
4	Първи битумен разлив, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м2	5478,78
<b>Сметка №3 - Пътни работи</b>			
1	Изграждане Пътна основа за уширение от трошен камък 35см-с непрекъснатата зърнометрия 0-63 мм - за нова настилка, вкл. транспорт, уплътняване и всички разходи свързани с това	м3	203,75
<b>Сметка №5 - Организация на движението и ВОБД</b>			
1	Доставка и монтаж на нови, стандартни пътни знаци и всички разходи свързани с това	Бр.	2
2	Доставка и монтаж на тръбни стойки 3,00м, вкл. бетониране и всички разходи свързани с това	Бр.	2
3	Доставка и монтаж на комплект за временна организация на движението /стандартни пътни знаци, бариери, осветителни тела/ и всички разходи свързани с това	Бр.	2,00

При изпълнение на строително ремонтните работи, изпълнителят трябва да спазва изискванията на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата“ на Агенция „Пътна Инфраструктура“ от 2009 и „Техническа спецификация“ на Агенция „Пътна Инфраструктура“ от 2014г. и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи“ — раздел „Пътища и улици“.

**Технически изисквания към плътната гореща асфалтобетонна смес за пътни настилки:** плътната гореща асфалтобетонна смес, която ще се използва за възстановяване, трябва да отговаря на изискванията на стандартите за производство на асфалтови смеси или негови еквивалент. доставка на асфалтобетонна смес за изкърпване на плътната настилка, трябва да бъде придружена с протокол, гарантиращ качествата ѝ. За да се спазва изискването за подходяща работна температура при полагане автомобилите, с които ще се транспортира сместа до обекта, трябва да са оборудвани с платнища.

**Сигнализация на пътноремонтните работи:** изкърпването ще се извършва, без да се спира движението на ППС. Пътните участъци, по които се извършват ремонтните и други работи, задължително се сигнализират и ограждат съгласно изискванията, дадени в Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. тя се извършва с използване на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, светлоотраzielни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. Техническите средства за сигнализация и ограждане се поставят непосредствено преди започване на работа и се отстраняват веднага след приключване на ремонтните и други работи. Схемата за временната сигнализация, броят и видът на необходимите пътни знаци се определят в зависимост от разположението, обхвата и времетраенето на ремонтните работи, необходимата организация на движението при създадените условия, интензивността на движението и наложените ограничения в режима на движението в ремонтирания участък. Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или несъответстват на

установената временна сигнализация, се отстраняват до завършване на ремонтните работи. При извършване на строителните работи по ремонта, работниците намиращи се на работната платно трябва да са задължително облечени с дневно светещи сигнални жилетки.

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности по текущи ремонти на отделни участъци на уличната мрежа, а също така и спазването на всички изисквания на закон за здравословни и безопасни условия на труда.

**Изисквания към изпълнението:** след подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват с възлагателни писма между представител на възложителя и ръководителя на екипа на изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от изпълнителя и възложителя протоколи обр. 19.

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на изпълнителя. всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението по време на изпълнението на СМР по пътища и улици.

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземна и надземната техническа инфраструктура и съоръженията. при нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5 °С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на изпълнителя.

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. по повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителя е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от възложителя. материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. в случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, възложителят спира работите до отстраняването им от изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от изпълнителя за негова сметка.

Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението по време на изпълнението на СМР по пътища и улици.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи изпълнителя е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-ремонтни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

## **II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

*Към предложението за изпълнение на поръчката - образец №3, следва да се съдържат следните приложения:*

1. **Подробен линеен график** за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.

2. **Спецификация на всички използвани материали** с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от Възложителя технически спецификации.

**3. Строителна програма** - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.

Строителната програма следва да съдържа минимум:

3.1. **Подход при изпълнение на строителните процеси** - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

3.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

3.1.2. **Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката** - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;

3.1.3. **Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение.** Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.

3.1.4. **Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси** – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и времевото разпределение на техните ангажименти и да е в синхрон с представения Линеен график. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка.

3.1.5. **Организация на дейностите** – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на

организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, проекта, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по строителството в предложението от участника срок.

3.1.6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение съобразно изпълнението на договора и дейностите по ЛКГ и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Предложените от участника мерки следва да гарантират ефективно намаляването на дискомфорта на местното население.

3.2. **Управление на риска** – Разглеждат се предложението на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

1) *Времеви рискове*, включително:

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес;

1.2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

1.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2) *Технически рискове*, в т.ч:

2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;

2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

3) *Други рискове*, в т.ч:

3.1.Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3.2. Риск от неизпълнение на договорни задължения;

3.3.Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията.

3.4.Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.

**3.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.**

Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното времево разпределение съгласно предвижданията за изпълнение на дейностите по ЛКГ, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

3.4. Незадължителен елемент от строителната програма.

В тази част от строителната програма участниците по своя преценка могат да посочат допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на изложение по незадължителната част от строителната програма изложеното в настоящия раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е задължително за спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и в разделите на самата строителна програма, за която има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между задължителната част на строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката за оценка. Ето защо участниците в задължителната част от строителната програма могат да предложат „Качествени мерки“ ако преценят, че е подходящо предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В тези случаи участникът следва също да спазва настоящото изискване за съдържание и изрично да обозначи като качествена мярка такива изложението на съответното място.

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин на изпълнение, въвн от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността ще отчита приноса на предложната мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен, основен и значим принос към целените резултати. Това определение е свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от възложителя методика.

#### **Забележка:**

Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от понататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.

Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложиени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.